


ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					
№ по плану	Наименование	Количество	Этажность	Площадь застр., м²	Примечания
1	Проектируемый жилой дом	1	2	208,3	
2	Проектируемое здание хозблока	1	1	77,0	
	Проектируемый газопровод низкого давления	1			

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
№ п/п	Наименование	Единица измер	Количество	Примечания
1	Протяженность проектируемого газопровода низкого давления до границы участка	пог. м	111,5	Ориентировочно
2	Площадь зоны планируемого размещения газопровода низкого давления по улице	м²	446,0	_____ " _____
3	Протяженность проектируемого газопровода низкого давления, проходящего по участку	пог. м	29,7	_____ " _____
4	Площадь зоны планируемого размещения газопровода низкого давления, проходящего по участку	м²	118,8	_____ " _____

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ					
№ точки	Элемент	Длина, м	Дирекционный угол, град.	Координаты	
				X	Y
1	прямая	141,88	86° 15'5"	551765,97	2205631,99
2				551775,25	2205773,57
3	прямая	95,83	358°42'20"	551871,05	2205771,41

- Проект планировки разработан на электронной копии топографической съемки, выполненной ООО "Агенство по землеустройству и геодезии" в феврале 2013г.
- Система координат - МСК-50.
- Система высот - Балтийская.
- Сплошные горизонтالي проведены через 0,5м.



						07 - 13 - ГП.1			
						Дмитровский муниципальный район Московской области сельское поселение Якотское, д. Ольявидово, ул. Новая, уч. №61 кадастровый номер участка 50:04:0260402:1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Подземный газопровод низкого давления	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Малыгина					ПП	1	1
ГАП		Малыгина							
						Основной чертеж проекта планировки М. 1:2000	ГП МО "ИНСТИТУТ "МОСГРАЖДАНПРОЕКТ" ТПМ-9		